



**COMUNE DI PISCINAS**  
**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI  
D'ACQUA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELABORATO**

**QUADRO INCIDENZA DELLA  
MANODOPERA**

**ELABORATO**

**H**

**SCALA**

**-**

**DIMENSIONE FOGLIO**

**A4**

**DATA**

**Giugno 2024**

REV.	DATA	MODIFICHE	VERIFICATO	REDATTO

**IL PROGETTISTA**  
**Ing. Marco Marceddu**

**Il collaboratore**  
**Ing. Simone Saiu**

**IL R.U.P.**  
**Geom. Maurizio Desogus**



**COMUNE DI PISCINAS**  
**PROVINCIA SUD SARDEGNA**

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli Enti Locali

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PISCINAS

Data, 12/06/2024

**IL TECNICO**  
Ing. Marco Marceddu

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 CER. 16 01 03	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 16 01 03 - pneumatici fuori uso. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  SOMMANO t	0,50	316,25	158,13	0,00	
2 CER. 20 02 01	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - rifiuti biodegradabili. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  SOMMANO t	4,00	126,50	506,00	0,00	
3 CER. 20 03 01	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - rifiuti urbani non differenziati. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  SOMMANO t	1,00	379,50	379,50	0,00	
4 CER. 20 03 07	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - rifiuti ingombranti. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestante l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.  SOMMANO t	1,00	822,25	822,25	0,00	
5 NV_OPKOM	OPERAIO COMUNE (CCNL cooperative sociali)  SOMMANO ora	4'080,00	18,50	75'480,00	75'480,00	100,00
6 NV_TRASP1 30	TRASPORTO dei rifiuti per singolo codice CER, ad impianto autorizzato con percorrenza oltre 61 Km ed entro i limiti di 130 km, con automezzo di idonea capacità, regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali compreso il ritorno a vuoto. Valutato per singolo trasporto con carico ottimale certificato a destino con Formulario identificazione rifiuto.  SOMMANO cadauno	1,00	261,99	261,99	0,00	
7 NV_TRASP6 0	TRASPORTO dei rifiuti per singolo codice CER, ad impianto autorizzato con percorrenza entro i limiti di 60 km, con automezzo di idonea capacità, regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali compreso il ritorno a vuoto. Valutato per singolo trasporto con carico ottimale certificato a destino con Formulario identificazione rifiuto.  SOMMANO cadauno	4,00	149,70	598,80	0,00	
8 PF.0006.000 1.0001	Prezzo per la pulizia di m <sup>2</sup> 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d'acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l'intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l'asportazione dell'apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l'idea di intervento regolare; -totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi,					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			78'206,67	75'480,00	



